

# 元谋县扶贫办2020年度第一批、第二批脱贫攻坚州级财政专项资金扶贫项目建设内容及投资计划下达情况公示

根据根据《楚雄州财政局关于预下达2020年度第一批脱贫攻坚州级财政专项资金的通知》（楚财农【2020】8号）和《楚雄州财政局关于预下达2020年度第二批脱贫攻坚州级财政专项资金的通知》（楚财农【2020】11号）文件，下达我县州级脱贫攻坚财政专项扶贫资金共450万元，其中：2020年度第一批脱贫攻坚州级财政专项资金210万元、2020年度第二批脱贫攻坚州级财政专项资金240万元。现将元谋县2020年度第一批、第二批脱贫攻坚州级财政专项资金扶贫项目建设内容及投资计划情况公示如下。

## 一、项目建设内容及投资计划

元谋县2020年度第一批、第二批脱贫攻坚州级财政专项资金扶贫项目涉及8个乡镇，35个贫困村委会，受益农户16240户57296人，其中：建档立卡贫困户4995户17090人。计划总投资450万元，其中：财政专项扶贫资金450万元。（项目具体建设内容见附件）

## 二、项目实施要求

项目和资金下达到各乡镇和相关项目部门，由各乡镇人民政府和相关项目单位负责实施，项目计划于2020年5月启动实施，2020年7月底全面完工。

附件：元谋县 2020 年度第一批、第二批脱贫攻坚州级财政专项资金扶贫项目建设内容及投资计划汇总表



元谋县人民政府扶贫开发办公室

2020 年 5 月 10 日

元谋县 2020 年度第一批、第二批脱贫攻坚州级财政专项资金扶贫项目建设内容及投资计划汇总表

序号	乡镇名称	村委会名称	是否贫困村	村小组名称	建设内容	资金	受益户数	受益人数	贫困户受益户数	贫困户受益人数	备注
1	老城乡	丙间	是	麻柳小村	计划新建进村道路硬化 426m (2.5×0.15)，浇筑 C25 砼 159.75m <sup>3</sup> ，路基调型 102.1m <sup>3</sup> 。	10.00	32	143	8	27	第一批
2	老城乡	那能	是	小浙江村	计划新建进村道路硬化 433m (2.5×0.15)，浇筑 C25 砼 162.38m <sup>3</sup> ，路基调型 103m <sup>3</sup> 。	10.00	100	386	18	73	第一批
3	老城乡	挨小	是	禹门村	计划新建三面光沟渠长 445 米 (0.4×0.5)，长 4.5 米 (0.6×0.5)，沟邦厚 0.2 米，沟底厚 0.1 米，C20 砼沟邦沟底 125.95m <sup>3</sup> ，土石方开挖 85.44m <sup>3</sup> ，M7.5 浆砌石 14.4m <sup>3</sup> ，钢筋混凝土沟盖板 0.9m <sup>3</sup> ，钢筋制安 39kg。	10.00	73	327	8	26	第一批
4	老城乡	库南	是	庄房、下库南村	计划新建 M7.5 浆砌石 139m <sup>3</sup> 。新建场地硬化浇筑 C25 砼 79.8m <sup>3</sup> ，土石方开挖 130m <sup>3</sup> 。	10.00	78	350	14	50	第一批
5	老城乡	苴那	是	下苴那村、上苴那村、竹林湾村	计划新建波形梁刚护栏 35m <sup>3</sup> ，M7.5 浆砌石 14.5m <sup>3</sup> 。新建村巷道硬化 65m (3.0×0.20)，浇筑 C25 砼 39m <sup>3</sup> ，路基调型 19.5m <sup>3</sup> ，M7.5 浆砌石 84m <sup>3</sup> ，外运土方回填 132m <sup>3</sup> ，土石方开挖 38.4m <sup>3</sup> 。新建挡墙支砌 M7.5 浆砌石 32m <sup>3</sup> ，C20 砼灌缝 7.92m <sup>3</sup> 。	10.00	167	708	29	95	第一批
6	老城乡	尹地	是	阿郎村	计划新建三面光沟渠长 153 米，沟邦厚 0.3 米，沟心宽 0.5 米，深 0.8 米，沟底厚 0.1 米。C20 砼沟邦沟底 96.17m <sup>3</sup> ，土石方开挖 123.18m <sup>3</sup> ，毛石混凝土垫层 35.86m <sup>3</sup> ，钢筋混凝土沟盖板 4.5m <sup>3</sup> ，钢筋制安 200.23kg。混凝土路面切割 2.2m <sup>3</sup> ，钢筋 C30 砼路面硬化 3.3m <sup>3</sup> 。	10.00	213	859	21	60	第一批
7	凉山乡	大水井	是	曹家村	曹家村新建 1 个 100m <sup>3</sup> 圆形蓄水池，4 个 10m <sup>3</sup> 方形砖砌体蓄水池，架设 φ32PE 管 1600m，DN20 镀锌管 2000m，DN15 镀锌管 2000m。	10.00	76	281	26	109	第一批
8	凉山乡	把世者	是	活佛寺村	活佛寺安置点公共区域地坪硬化，地面硬化 957.17 m <sup>2</sup> (厚 0.2m)，浇筑 C20 砼 191.43m <sup>3</sup> ；硬化地脚散水 154.8 m <sup>2</sup> (厚 0.1m)，浇筑 C20 砼 15.48m <sup>3</sup> ；浇筑 C20 砼地脚圈梁 9.74m <sup>3</sup> 。	10.00	29	98	9	29	第一批

9	物茂乡	凹蚌	是	竹棚村	计划新建巷道硬化项目,长333米,宽2.5米,厚0.2米,浇筑C20砼167立方米。	10.00	73	186	5	14	第一
10	新华乡	新华	是	新华村委会	新建引水管道940米,材料钢丝骨架PE管, DN200,建设方式埋设,挖管道埋设沟槽470立方米(长940米,宽1米,高0.5米);安装排气阀1个,排泥阀1个,混凝土井2座(60X60);土方回填400立方米。	10.00	580	2054	118	370	第一
11	新华乡	新平	是	新平村委会	新建供水管道320米,材料钢丝骨架PE管, DN200,建设方式埋设;挖管道埋设沟槽350立方米(长300米,宽1米,高0.7米);土方回填300立方米。	10.00	622	2372	101	318	第一
12	新华乡	华丰	是	华丰村委会	麦浪水库放水沟三面光:长460米。土方开挖124立方米(长460米×0.9米×高0.3米);砼C20浇筑151.8立方米(沟帮:长460m×宽0.2m×高0.7m×2;沟底:长460m×宽0.5m×厚0.1m)。	10.00	572	2101	144	455	第一
13	江边乡	卡莫	是	卡莫村委会	1.大卡莫村新建人饮工程,架设DN25镀锌钢管700米,开挖取水井1个,支砌浆砌石58.8立方米,抽水泵1台。2.小卡莫村架设PE50输水管道1200米。3.小雪坡村架设PE50输水管道500米,配置抽水泵3台	10.00	373	1512	169	569	第一
14	江边乡	大树	是	大树村委会	1.打腊村坝塘清淤2880立方米;2.打腊村三面光放水沟防渗处理160米,三面光引水沟浇筑48米,新建取水溢流坝坝长10米	10.00	1076	4386	68	237	第一
15	江边乡	鱼窝	是	鱼窝村委会	1.新建鱼窝村配电工程,架设电线300米;2.新建七咪秋村配电工程,架设电线600米;3.七咪秋村生产用地整理45亩。	10.00	277	980	61	240	第一
16	江边乡	丙弄	是	丙弄村委会	高峰村(鱼丰)新建人饮调节蓄水池工程。新建100立方米圆形蓄水池1个(直径8米),钢筋制作及安装5.5吨,C15砼池底浇筑6.36立方米,C30砼池壁浇筑37.68立方米,防水层粉刷122平方米。	10.00	374	1495	129	462	第一
17	平田乡	班果	是	小班果村	建设三面光沟渠,长370米,沟心宽0.6米,高0.7米,沟帮宽0.2米,沟底厚0.1米,C20砼混凝土浇筑140.6m <sup>3</sup> 。	10.00	61	265	14	59	第一
18	平田乡	新昌	是	领菜村	村集体土地改造8亩;打机井1口。	10.00	50	207	17	61	第一
19	平田乡	平田	是	小新村、户郎村,班皂利村	1.建设三面光沟渠,长245米,沟心宽0.7米,高0.7米,沟帮宽0.2米,沟底厚0.1米,C20砼浇筑95.29m <sup>3</sup> ;2.户郎村,班皂利村,平田村机井维修,抽水泵3台,架设63PE管580米。	10.00	185	685	27	102	第一

20	元马镇	丙华	是	湾云村	湾云自然村“三面光”沟渠改造工程。1、路南边沟渠改造 250m，一般土方开挖 150m <sup>3</sup> ，浇筑 C25 砼边墙（含模板）67.5m <sup>3</sup> ，浇筑 C20 砼底板 18.75m <sup>3</sup> 。2、路北边沟渠改造 250m，一般土方开挖 125m <sup>3</sup> ，浇筑 C25 砼边墙（含模板）55m <sup>3</sup> ，浇筑 C20 砼底板 11.25m <sup>3</sup> 。	10.00	116	464	9	32	第一
21	凉山乡	那迪	是	那迪村委会	(1) 一丘田村新建 1 个 50m <sup>3</sup> 圆形蓄水池；(2) 新建 2 个 2m <sup>3</sup> 砖砌体蓄水池（大麦冲上、樟木树各 1 个）；(3) 架设 $\Phi$ 32PE 管 3600m（大麦冲上 700m，太阳坡 1800m，樟木树 1100m）。	10.00	466	41	166	466	第二
22	平田乡	华竹	是	德大村	德大村新建设自来水管，直径 50 的镀锌钢管，长 900 米。打直径 146mm，深 100 米的机井一口，	10.00					第二
23	平田乡	新康	是	华康村	新开挖生产用水坝塘一个，长 50 米，宽 34 米，深 4.5 米，开挖土方量 7692.31m <sup>3</sup> ，	10.00					第二
24	江边乡	中村	是	新村	1. 新村（思源）加电工程。架设 70 平方电线 1000 米，安装电杆（75mm）16 根，安装配电箱 2 个，安装 250A 断路器 2 个，按电表 1 块；架设 $\Phi$ 50 镀锌供水管道 270 米，架设钢套管（75mm）20 米，安装水表 1 块。2. 新村 67.38 亩水毁生产用地开展修复，开挖土方 3000 立方米，回填土方 2800 立方米。	10.00	265	1068	159	599	第二
25	江边乡	阿卓	是	阿卓村	1. 阿卓村进村道路单侧排水沟水毁修复 20 米，开挖土石方（长 20 米×宽 1.5 米×高 2 米）共 60 立方米；支砌 M7.5 浆砌石 30 立方米；C20 砼排水沟浇筑（长 20 米×宽 0.2 米×高 0.4 米），地板厚 0.1 米，共 5.2 立方米。2. 阿卓村大坝塘清淤，清淤土方 5000 立方米（50 米×50 米×2 米）。	10.00	337	1236	123	392	第二
26	姜驿乡	画匠	是	画匠村	画匠村委会养殖场附属工程：实施 30m <sup>3</sup> 砖砌化粪池 1 座；双开式钢大门（3.8*3 米）1 道；围墙长 339 米、高 2 米，挖沟槽土方 697.15 立方米，毛石基础 452.65 立方米，回填方 230.5 立方米，实心砖墙-清水墙 174.32 立方米，后门 1 道；进场道路硬化长 27.6 米，宽 3.5 米，浇筑 C20 砼 19.32 立方米。	32.86	618	2083	238	782	第二
27	姜驿乡	贡茶	是	贡茶二组	贡茶二组道路硬化工程：计划实施巷道硬化长 737 米、均宽 1.8 米、厚 0.2 米（含喇叭口），浇筑 C20 砼 265.38 立方米。	16.72	150	530	45	166	第二
28	姜驿乡	半箐	是	红花新村	红花新村小坝清淤 1500 立方米	2.25	17	78	5	21	第二
29	姜驿乡	半箐	是	上半箐村	上半箐门前小坝新建排洪沟工程：计划实施排洪沟长 46.5 米、宽 1.5 米、厚 0.2 米，浇筑 C20 砼垫层 13.95 立方米	0.84	42	165	18	61	第二

30	姜驿乡	贡茶	是	石板河村	石板河村新、老坝塘三面光沟渠工程：架设内径Φ300螺旋防腐管19米，安装DN300闸阀1个；支砌M7.5浆砌石挡墙22.6立方米。	1.65	62	218	17	69	第二
31	姜驿乡	贡茶	是	贡茶村	贡茶村太平水库三面光沟渠工程：红砖沉砂池支砌1个，M7.5浆砌石拦水坝15.1立方米。	0.54	162	557	37	113	第二
32	姜驿乡	半箐	是	上半箐、中半箐、下半箐、金河村	半箐公路附属工程：M7.5浆砌石支砌49立方米，安装0.8米涵管9根及沉砂池	3.33	261	1001	115	410	第二
33	姜驿乡	水平石	是	大村	大村提水站工程：架设PE100级Φ110塑管315米。	2.45	126	423	33	123	第二
34	姜驿乡	半箐	是	红花新村	红花新村提水站工程：安装9米水泥杆1根，16mm <sup>2</sup> 铝芯线三相四线195米，长1.2m横担及瓷瓶1套。	0.38	17	78	5	21	第二
35	姜驿乡	水平石	是	白秧树村	安装变配电设施(含高压计量箱、电表)1套，铜电缆架设6米，铝电缆架设18米，PEΦ110塑管685米，管槽土石方开挖336立方米。	5.55	48	186	16	56	第二
36	姜驿乡	水平石	是	石榴新村	架设铜电缆架设6米，铝电缆架设39米，PEΦ110塑管1220米，管槽土石方开挖246立方米，管道安装502米。	8.17	37	150	13	47	第二
37	姜驿乡	水平石	是	红花箐村	下红花箐村小坝提水站工程架设10kv高压线路585米。	5.85	46	153	7	26	第二
38	姜驿乡	水平石	是	水平石村	水平石村管网架设工程：架设Φ50PE给水管主管线1600米。	1.70	126	423	33	123	第二
39	姜驿乡	姜驿乡	是	姜对乡	脱贫攻坚政策宣传栏制作安装：制作壁画209.42平方米，灯杆彩绘5棵，宣传牌修补等。	9.07	3938	13650	1414	4854	第二
40	姜驿乡	水平石	是	水平石村	道路硬化长76米、宽2.5米、厚0.2米，浇筑C20砼38立方米。	2.46	126	423	33	123	第二
41	姜驿乡	贡茶	是	石板河村	道路硬化长212.92米，浇筑C20砼71立方米。	4.47	62	218	17	69	第二
42	姜驿乡	贡茶	是	新村沟村	道路硬化长37.8米、宽2.5米、厚0.2米，浇筑C20砼18.9立方米。	1.19	20	61	7	20	第二
43	姜驿乡	姜驿	是	羊腊席村	挡墙支砌16.17立方米	0.52	70	240	16	51	第二
44	姜驿乡	白果	是	白果村	场地C25砼硬化675平方米	10.00	247	852	159	604	第二
45	姜驿乡	太平	是	太平村	1.场地硬化130平方米；2.镶嵌混凝土小块221平方米(含场平、垫层、砂浆等)；3.安装DN300HDPE钢带管36米(含土方开挖、回填等)；4.现浇钢筋混凝土化粪池；5.制作安装沟盖板86米(含挡墙拆除、切割、砂浆找平等)。	10.00	295	1177	158	595	第二
46	姜驿乡	糯拉蚌	是	糯拉蚌村	1.支砌红砖挡土墙37.05平方米；2.支砌浆砌石挡土墙216.26立方米；3.通透	10.00	254	875	111	363	第二

					式围栏长 57.5 米；4. 300pvc 管长 18 米；5. 110pvc 管长 13.6 米。						
47	姜驿乡	水平石	是	水平石村	1. 坝塘清淤 4000 立方米；2. 挡墙支砌 128 立方米。	10.00	613	2181	183	663	第二
48	姜驿乡	姜驿	是	姜驿村	1. M7.5 浆砌石挡墙 135.28 立方米；2. C253.24 立方米；3. 土方开挖 151.3 立方米；4. Ø800mm 涵管 6 米；5. 盖板安装 130 米（含沟壁修复）。	10.00	682	2155	184	579	第二
49	姜驿乡	贡茶	是	贡茶村	C20 砼路面长 440 米、均宽 1.8 米、厚 0.2 米（含喇叭口）	10.00	900	3117	266	858	第二
50	姜驿乡	半箐	是	半箐村	M7.5 浆砌石挡墙 311.95 立方米；土方开挖 216.88 立方米；土方回填 78.4 立方米	10.00	261	1001	115	410	第二
51	姜驿乡	画匠	是	画匠村	1. 新建 100 立方米圆形钢筋混凝土蓄水池 1 个；2. 架设三相四线电线 2200 米及配套设施。	10.00	618	2083	238	782	第一
52	老城乡	老者格	是	老者格村	计划新建 M7.5 浆砌石 182.7m <sup>3</sup> ，土方开挖 333.5m <sup>3</sup> ，外运土方回填 255.65m <sup>3</sup> 。	10.00	96	397	33	133	第二
53	老城乡	波亨	是	六初朗村、马路田村	计划新建 Φ525 螺旋管 24 米，毛石混凝土支墩 17m <sup>3</sup> ，C20 砼沟邦沟底 1.16m <sup>3</sup> 。新建上水坝一座，土方开挖 63.18m <sup>3</sup> ，M7.5 浆砌石 108m <sup>3</sup> 。	10.00	151	617	36	123	第二
合计						450	16240	57296	4995	17090	